

Изменения в уведомление о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, на право заключения договоров подряда на объектах ОАО «Янтарьэнерго»: «Реконструкция ПС 110/10 кВ О-42 «Северная» (2 пусковой комплекс).

Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем о внесении следующих изменений, в конкурсную документацию и Уведомление о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, на право заключения договоров подряда на объектах ОАО «Янтарьэнерго»: «Реконструкция ПС 110/10 кВ О-42 «Северная» (2 пусковой комплекс).

-Изменения

Техническое задание «Реконструкция ПС 110-10 кВ О-42 «Северная» - 2 пусковой комплекс», : Благоустройство территории.

Устройство кровли здания ЗРУ (24x9x4,2 h)

№ п\п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Кирпичная кладка парапетов	МЗ	1,1
2	Разборка покрытий кровель с восстановлением пароизоляции	100м 2	0,24
3	Устройство уклона выравнивающей стяжкой с армированием	МЗ	11,6
4	Огрунтовка основания из бетона	100м 2	2,23
5	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя	100м 2	2,23
6	Устройство примыканий мастичных к парапетам	100м	0,44
7	Устройство покрытий парапетов листовой оцинкованной сталью	100м	0,44
8	Устройство желобов подвесных	100м	0,24
9	Устройство водосточных труб	100м	0,22
10	Установка вентиляционных патрубков Д= 280 мм	100шт т	0,02

Наружная отделка здания ЗРУ

№ п\п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Снятие лишнего грунта под отмостку	100М 3	0,07

2	Гидроизоляция боковая обмазочная за 2 раза	100м 2	0,07
3	Устройство бетонной отмостки	100м 2	0.6
4	Декоративная штукатурка фасада по утеплителю – 50мм из минераловатной плиты	100м 2	3,0
5	Обивка наружных дверей оцинкованной жстью с одной стороны , с заменой ОСБ и окраской -2 шт.	100М 2	0,073
6	Облицовка крыльца плиткой -2 шт.	100м 2	0,1

Внутренняя отделка здания ЗРУ

№ п\п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия пола бетонного Н=10см	100м 2	0,77
2	Устройство армированного фибро-бетонного покрытия пола (без пыльное) Н=10см по технологии LINDEC	100м 2	0,77
3.	Очистка, окраска металлического настила каналов	100м 2	0,6
4	Сплошное выравнивание поверхностей, сплошная шпаклевка, окраска вододисперсионными составами: потолки ребристые стены	100м 2 100м 2	2,26 3,20

Благоустройство территории ПС

№ п\п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж сетчатого ограждения по ж\б столбам, вывоз.	М.п.	271
2	Устройство ограждения из профнастила по бетонному цоколю (секция 2300x2200, столбы 80x80 L=3200, ребро жесткости 40x20, цоколь в земле -600 над землей не менее -200, цвет забора	М.п.	267

	серый)		
3	Ворота распашные 4500x2300 (без калитки, цвет синий)	Шт.	1
4	Защитный козырек над ограждением из колючей проволоки (стойка уголок 40x4 L=700, проволока 6 рядов)	М.п.	340
5	Устройство туалета на 1 очко с выгребной ямой, стены кирпичные	Шт.	1
	Замена кабельных лотков	М.п.	25
	Ремонт кабельных лотков с заменой плит	М.п.	45

Асфальтовое покрытие кольцевой автодороги ПС О-42

№ п\п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100м 3	0,22
2	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2	0,220
3	Разлив вяжущих материалов	Т	1,03
4	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см	1000 м2	1,100

Наружная отделка здания ОПУ

№ п\п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Снятие лишнего грунта под отмостку	100М 3	0,07
2	Гидроизоляция боковая обмазочная за 2 раза	100м 2	0,07
3	Устройство бетонной отмостки	100м 2	0.6
4	Декоративная штукатурка фасада по утеплителю -50 мм из минераловатной плиты	100м 2	2,60
5	Штукатурка поверхности оконных и дверных откосов	100м 2	0,09
6	Устройство оконных отливов	М	20,5
7	Обивка наружных дверей оцинкованной жостью с одной	100М	0,073

	стороны , с заменой ОСБ и окраской -2 шт.	2	
8	Облицовка крыльца плиткой -2 шт.	100м 2	0,2

Внутренняя отделка здания ОПУ

№ п\п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж кабеля освещения	100м	3,522
	Демонтаж осветительных приборов : выключателей , розеток	100шт т.	0,17
	Демонтаж светильников	100 шт.	0,40
2	Монтаж щитков осветительных	Шт.	2
	Монтаж выключателей автоматических	Шт.	10
	Розетки наружные двойные	Шт.	10
	Светильники настенные и подвесные	Шт.	20+20
	Установка тревожной кнопки	Шт.	1
	Кабель освещения в коробах	100м	3,522
3	Очистка, окраска металлического настила каналов	100м 2	0,6
4	Покрытие пола в зале, в комнате отдыха и в кабинете связистов из линолеума	100м 2	0,80
5	Перекладка пола, с заменой лаг в комнате отдыха	100м 2	0,12
6	Замена метлахской плитки местами , пол : помещение склада, кладовая (плитка в наличии)	100м 2	0,05
7	Закладка проемов стен кирпичом в помещение склада	М3	0,6
8	Огрунтовка, сплошная шпаклевка, окраска водоэмульсионными составами: потолки ребристые	100м 2	305
9	Огрунтовка, сплошное выравнивание поверхностей, сплошная шпаклевка, окраска водоэмульсионными составами: стены	100м	6,50

		2	
10	Замена дверей -5 шт.(сосна)	M2	11,6

Заказчик заканчивает принимать Предложения в **12 часов 00 минут «по местному времени», 18 марта 2010 года.** Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

Организатор конкурса проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов в **14 часов 00 минут по местному времени «18» марта 2010 года** по адресу: 236040 г. Калининград, ул. Театральная 34, ОАО «Янтарьэнерго», каб. 229 в присутствии не менее чем двух членов комиссии.