

Уведомление о внесении дополнений в техническое задание открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение строительного-монтажных работ по объекту «Реконструкция ПС 110/15кВ О-22 «Краснознаменск»» (1-й пусковой комплекс).

1. Настоящим ОАО «Янтарьэнерго» уведомляет о внесении дополнений раздел 2 закупочной документации открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительного-монтажных работ по объекту «Реконструкция ПС 110/15кВ О-22 «Краснознаменск»» (1-й пусковой комплекс).

2. Добавленный пункт 2.8. «Технического задания на выполнение строительного – монтажных работ по объекту «Реконструкция ПС 110/15кВ О-22 «Краснознаменск»» (1-й пусковой комплекс)» следует читать:

«Техническое задание на благоустройство».

Устройство кровли здания ОПУ, ЗРУ (42,7 x 6,5x4,8 h).

№ п\п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Кирпичная кладка парапетов	М3	1,7
2	Разборка покрытий кровель с восстановлением пароизоляции	100м2	0,24
3	Устройство уклона выравнивающей стяжкой с армированием	М3	11,6
4	Огрунтовка основания из бетона	100м2	3,08
5	Устройство кровли из наплавливаемых материалов в 2 слоя	100м2	3,08
6	Устройство примыканий мастичных к парапетам	100м	0,44
7	Устройство покрытий парапетов листовой оцинкованной сталью	100м	0,44
8	Устройство желобов подвесных	100м	0,43
9	Устройство водосточных труб	100м	0,22
10	Установка вентиляционных патрубков Д= 280 мм	100шт	0,04

Наружная отделка здания ОПУ,ЗРУ

№ п\п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Снятие лишнего грунта под отмостку	100М3	0,07
2	Гидроизоляция боковая обмазочная за 2 раза	100м2	0,14
3	Устройство бетонной отмостки	100м2	0,98
4	Декоративная штукатурка фасада по утеплителю – 50мм из минераловатной плиты	100м2	6,72
5	Облицовка крыльца плиткой -2 шт.	100м2	0,1

Внутренняя отделка здания ОПУ

№ п\п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия пола бетонного с нанесением Лака АДВ-46 (e-mail:sovtec@ Rambler.ru)	100м2	0,84
2	Очистка, окраска металлического настила каналов	100м2	0,6
3	Огрунтовка, сплошная шпаклевка, окраска вододисперсионными составами: потолки ребристые	100м2	2,52
4	Огрунтовка, сплошное выравнивание поверхностей, сплошная шпаклевка, окраска вододисперсионными составами: стены	100м2	6,50
5	Замена окон, металлопласт -2 шт.	М2	3